

Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Хајдук Станка 2
Број: 2/928
Датум: 25.08.2016. године

ПРЕДМЕТ: I Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број ДУ-ЈНР-10/16

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), Наручилац врши измену конкурсне документације јавне набавке број ДУ-ЈНР-10/16-Радови на ревитализацији фасаде ученичког дома „Петар Драпшин“ у Београду.

Измена обухвата:

На страни 27 предметне конкурсне документације у поглављу 6.3 Спецификација-предмер и предрачун радова у тачки IV Лимарски радови, подтачка IV1₃ где је дата количина израда и монтажа солбанка rš до 30cm у количини 98 m1, мења се и гласи **израда и монтажа солбанка rš до 30cm у количини 198 m1.**

IV Limarski radovi					
IV1	Izrada i montaža opšivki od plastificiranog aluminijskog lima d = 0,55mm u braon boji (venci, simsovi, solbanci). Obračun po m ¹ prema RŠ.				
IV1 ₁	Venac RŠ do 25cm (14,91+28,37)x5+(3,00+2,00x0,90)x10+1,80x27	m ¹	313,00		
IV1 ₂	Venac RŠ 25-40cm 14,91+28,37	m ¹	43,28		
IV1 ₃	Solbank RŠ do 30cm	m ¹	198,00		
IV1 ₄	Sims RŠ do 20cm (28,00+13,00)x9+2,80x2+1,80	m ¹	376,40		
IV2	Izrada i montaža vertikalnih oluka od plastificiranog aluminijskog lima d = 0,55mm, poprečnog preseka 12/12cm, u braon boji. Obračun po m ¹ . 22,00x3+18,00	m ¹	84,00		
Ukupno IV-linarski radovi:					
V Keramičarski radovi					
V1	Nabavka i ugradnja podne keramike za spoljnu upotrebu, prve klase, domaće proizvodnje. Keramika se postavlja na lepak sa fugom od 2,5mm. Obračun po m ² . 0,80x3,00x10+28,37x0,70+2,80x1,80	m ²	48,90		
Ukupno V-Keramičarski radovi					
VI Bravarski radovi					

*Комисија Наручиоца за јавну набавку
број ДУ-ЈНР-10/16*