

Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Хајдук Станка 2
Број: 2/589
Датум: 13.05.2016. године

ПРЕДМЕТ: II Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број ДУ-ЈНР-07/16

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац врши следећу измену конкурсне документације јавне набавке радова број ДУ-ЈНР-07/16 – адаптација поткровља ученичког дома на Копаонику:

- На 37.и 38. страни конкурсне документације, у обрасцу 6.3.“Спецификација-предмер и предрачун радова на адаптацији поткровља ученичког дома на Копаонику, у делу „С 6“ –„Припремно завршни радови“- предмера и предрачуна за извођење машинских инсталација грејања и вентилације, врши се измена **на позицијама 1, 3, 4 и 7**. Уместо датих пројектантских процената за обрачун вредности радова на тим позицијама (у колони -količ.), понуђачи су дужни да упишу понуђене процентуалне вредности и у колони „Ukupno u RSD, bez PDV-a“, упишу процентуални износ у динарима, без пдв-а, **као производ унетог (понуђеног) процента и укупне вредности радова из своје понуде на позицији „С“-Предмер и предрачун за извођење машинских инсталацијама грејања и вентилације, без вредности на позицији „С6“:** [понуђени % x (ук.понуђена вред.рад. С1 + С2 + С3 + С4 + С5)].

У прилогу ове дају се измењене стране 37. и 38. конкурсне документације.

Извршене измене и допуне, даном њиховог објављивања на Порталу јавних набавку постају саставни део конкурсне документације јавне набавке ДУ-ЈНР-07/16.

*КОМИСИЈА НАРУЧИОЦА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ДУ-ЈНР-07/16*

C 6 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI					
r.br.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Količ.	Jedinična cena u RSD, bez pdv-a	Ukupno u RSD, bez PDV-a
1	Pripremno radovi, koji obuhvataju: Upoznavanje sa izvedenim stanjem na objektu. Upoznavanje sa projektom i ostalom dokumentacijom. Otvaranje gradilišta. Upoređivanje projekata sa stvarnim izvedenim stanjem na objektu i usaglašavanja.		_____ %		
2	Demontažno montažni radovi				
a)	Obuhvataju demontažu *postojeće opreme u kotlarnici, cirkulaciona pumpa i armatura	kompl.	1		
	*cevne mreže u nivou prvog i drugog sprata, razvodne i povratne	m	54		
b)	Demontažu i ponovnu montažu dva grejna tela na 1 spratu (S.12 i S.13) sa izradom priključnih veza.	kom.	2		
3	Ispiranje instalacije grejanja hladnom vodom više puta, dok se kod ispuštanja ne dobije potpuno čista voda.		_____ %		
4	Ispitivanje instalacije grejanja na hladan hidraulički pritisak (hidraulička proba) p=prad+2.0bar u trajanju od min. 6h sa osmatranjem nakon toga od min. 24h prema SRPS M.E6.012. O ispitivanju se sačinjava zapisnik sa potpisima odgovornih lica.		_____ %		
5	Podešavanje kosih regulacionih ventila na usponskim vodovima, razvodnim spratnim ormanima RO1-4 (kom.4), grejnim telima i kotlarnici na pozicije predviđene proračunom predaja zapisnika o merenju i regulaciji u tri primerka.				
	RO i kotlarnica	kom.	5		
	grijna tela	kom.	20		

6	Merenje i regulacija protoka po cirkulacionim krugovima u kotlarnici. Merenje izvršiti ultrazvučnim meračem protoka sa izradom elaborata o izvršenom merenju i regulaciji.	kom.	8		
7	Završni radovi na izradi cevne mreže obuhvataju: potrebna razmeravanja i usaglašavanja izrada uputstava za rukovanje u tri primerka od kojih jedan treba zastakliti, uramiti i okačiti na vidno mesto. obeležavanje instalacije (natpisi, simboli i pozicije raščišćavanje i čišćenje gradilišta u cilju osposobljavanja instalacije fan coil klimatizacije za rad tehnički prijem i primopredaja instalacije krajnjem korisniku sa izradom izveštaja koji potpisuju službena lica: nadzorni organ, predstavnik izvođača radova grejanja i rukovodilac radova. izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka koji se predaju investitoru (tri kopije grafičke dokumentacije) isporuka celokupne tehničke dokumentacije o opremi i radovima potrebne za tehnološki prijem i dobijanje upotrebne dozvole, učešće u tehničkom prijemu i otklanjanju primedbi.		____%		
Ukupno C 6:					

C - REKAPITULACIJA mašinskih instalacija, grejanja i ventilacije

U cene je uračunata izrada, nabavka, transport, montaža i skladištenje opreme

u RSD, bez PDV-a

C 1	PRIKLJUČNA VEZA U KOTLARNICI	
C 2	INSTALACIJE RADIJATORSKOG GREJANJA	
C 3	INSTALACIJA VENTILACIJE	
C 4	CEVOVOD	
C 5	FARBANJE I IZOLACIJA	
C 6	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI	
	C ukupno :	